AS Eesti Liinirongid
rööbastee korrashoiutööd

1. Hanke objekt

Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine, mille alusel hankija tellib edukaks tunnistatud pakkujalt AS Eesti Liinirongid depoo asukohaga Vabaduse pst 176 Tallinn rööbastee (üldpikkus 2km 133m) korrashoiutöid.

Pakkujale ei tagata eksklusiivlepingut ega lepingust tulenevat tellimuste mahtu. Tööde teostamise toimub vastavalt hankija vajadusetele.

2. Pakkumuste esitamine

Pakkumused tuleb esitada eesti keeles aadressile : mark.pakin@elron.ee
Maksumuse vormil tuleb täita kõik read. Töötunni maksumus näidatakse ühe inimese töötunni kohta. Tulenevalt tööde mahust võib hankija tellida objektile töid teostama rohkem kui ühe inimese.

Pakkumuses peab pakkuja täiendavalt maksumuse vormil toodud maksumusele ära näitama ka iga alljärgneva tegevuse 1 tunni töö maksumuse ja materjalide ühikuhinna maksumuse :

1) Haruteede hooldus ja remont

- defektidega sidelappide väljavahetamine
- defektidega aluslappide väljavahetamine
- lukupoltide kinnitamine ja kõlbmatute poltide väljavahetamine
- klemmi-ja haakepoltide kinnitamine
- rööpaühendite pealekeevitamine
- tee parandamine ja liiprite allalöömine käsitsi
- lukupilude reguleerimine
- tee rihtimine
- pöörme vertikaal-ja horisontaalpoltide kinnitamine
- pöörme ümbernaelutamine
- pöörme rihtimine
- tee ümbernaelutamine šablooni järgi
- pöörmete puhastus ja määrimine
- teede ala prügist ja murust puhastamine
- tupikuprismade ja tupiku pukkide remont ja värvimine
- riströöbaste, raamööbaste, sulgrööbaste kärsside lihvimine
- kulunud pöörmeriivide väljavahetamine
- rööpakinnitite hooldus.

2) Pöörmete ja teede mehhaniseeritud lumekoristus

- erinevate masinate kasutamisel, palume määrata töötunni maksumus eraldi

3) Materjalid

Puit liiper mänd (tk)
Betoon liiper (tk)
Sidelapp R-50 (tk)
Aluslapp KD-50 (tk)

Aluslapp SK-50 (tk)
Vaheklemm komplektis (kompl)
Haakepolt komplektis (kompl)
Lukupolt komplektis (kompl)
Kruvi 24x170 (tk)
Rööpanael (tk)
Pööraühendus(pistikühend) (tk).

4) Aastase Raudteede tehnoseisundi aruanne koostamine vastavalt **Majandus- ja** taristuministri 03.12.2020 määrusele nr 83 „Ohutusjuhtimise süsteem, ohutusnäitajad, raudteeinfrastruktuuri, -liikluse korralduse ja ohutuse nõuetele vastavuse kontrollimine, nende aruandlus, vormid ning tähtajad ja raudteeohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine“.

Juhul kui pakkuja soovib tutvuda töö teostamise kohaga, palume ühendust võtta hankija tehnikajuhiga: Mark Pakin, e-post: mark.pakin@elron.ee, telefon 5083900.

3. Kvalifitseerimistingimused

Pakkuja peab omama hankelepingu täitmiseks vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt. Pakkujal peavad olema hankelepingu täitmiseks vajalikud load ja registreeringud, s.h peab olema esitanud majandustegevusregistrisse (MTR) majandustegevusteated:
a) Ehitamine / Tegevusala liik: Raudteerajatis > Raudteerajatis >raudtee, jaamad ja teised punktid või asukohamaa samaväärne.

4. Pakkumuste hindamine

Pakkumise hindamise aluseks on madalaim hind.

5. Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, eelkõige kui kõigi pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav; hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks; või langeb ära vajadus teenuse tellimise järele.
Hankija jätab endale õiguse tunnistada hankemenetlus kehtetuks põhjendatud vajaduse korral omal algatusel.

6. Läbirääkimised

Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse, tähtaegade, mahu kui lepingutingimuste osas, sh teha täiendavaid ettepanekuid lepingu projekti muutmiseks.
Läbirääkimisele ei kuulu hanketeates nimetatud kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused.

7. Teenuse osutamise teadaolevad tingimused

- Vastavalt Raudteeseaduse § 36 Raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutavad töötajad, peab Töövõtja määrama vastutava isiku ning esitama tema pädevust tõendava dokumentatsiooni.
- Töö teostamisel tuleb juhinduda NSVL Teedeministeeriumi poolt 01.06.2000 kinnitatud "Tee jooksva korrashoiu juhendi" ЦП –774 nõuetele ja Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud "Ehitusgabariidi rakendamise juhend", "Raudtee tehnokasutuseeskirja" täiendamine;
-
- Töödega tuleb alustada pärast Tellija väljakutset tööajal (8.00 – 16.30) – 1 (ühe) tunni jooksul pärast väljakutset, väljaspool tööaega – 2 (kahe) tunni jooksul pärast väljakutset. Väljakutse edastatakse Töövõtja esindajale telefoni teel.
- Teenuse osutajale tasutakse arve alusel eelmisel kuul osutatud teenuste eest. Hankija tasub arve hiljemalt 14 päeva jooksul arve kättesaamisest.
- Viibides hankija depoo territooriumil kohustub teenuse osutaja järgima hankija kehtestatud depoos liikumise reegleid (lisatakse hankelepingule).
- Teostatud töödele antakse garantii vähemalt 1 aasta.
- Teenuse osutaja vastutab kahju tekitamise eest VÕS sätestatud üldise korras, va juhul kui pooled fikseerivad poolte kokkuleppel hankelepingus teistmoodi. Pakkuja ei tohi seadusest tulenevat vastutust piirata pakkumuse esitamisega.

Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, tunnistab hankija edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide alusel kindlaks määratud paremuselt järgmise pakkumuse.